Budynek Szpitala Pediatrycznego-Przychodnia dziecięca

Elewacja południowa

Skala: 1:50

LEGENDA:

1 opis materiału wykończeniowego — xx.xx oznaczenia rzędnych wykończeniowych

UWAGA:
Zastosowane w projekcie nowe pasma materiałowe i kolorystyczne elementy jedynie wizualizują projektowane rozwiązania architektoniczne i nie stanowią wytycznych dla wykonawstwa. Projektant dopuszcza wprowadzenie zmian we wskazanych rozwiązaniach (zarówno w kwestiach zastosowanych materiałów, wzorów, jak i kwestiach kolorystycznych).

UWAGI OGÓLNE:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać z całym wielobranżowym projektem przebudowy budynku Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (w zakresie budynku przychodni dziecięcej) w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45 i nie może być rozpatrywany jako odrębne dzieło. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z nieznajomości całości projektu.
2. Wszystkie ostateczne wymiary muszą pozostać zgodne z wymiarami otworów okiennych i drzwiowych, które zostaną określone po wykonaniu pomiarów z natury w budynkach oraz ich zgodnością z wymaganiami producentów okien.
3. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użyteczne, montażowe, konserwacyjne i naprawcze należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów, należy wykorzystać sprzęt i narzędzia, przydatność i montaż: sprzęgnięcie przez producentów danych produktów i powinny być przestrzegane wszystkie zalecenia producentów dotyczące przechowywania, transportu, montażu, użytkowania i konserwacji.
4. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z aktualnymi i obowiązującymi przepisami oraz normami i sprzęgnięciem bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej.
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pomieszczeniach należy tak projektować, aby zapewnić ich trwałość przy zachowaniu wymagań użytkowych w danej klasie środowiskowej.
6. Wszystkie roboty budowlane, elementy wykończeniowe, a w szczególności powierzchnie podłóg, ścian i sufitów powinny być wykonane z materiałów o gładkiej, łatwo zmywalnej powierzchni, odpornej na działanie detergentów i środków dezynfekcyjnych oraz łatwej do utrzymania w czystości.
7. Wszystkie połączenia przy wykończeniu powierzchni podłóg, ścian i sufitów powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający gromadzenie się zanieczyszczeń.
8. Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający gromadzenie się zanieczyszczeń.
9. Wszystkie roboty budowlane, elementy wykończeniowe, a w szczególności powierzchnie podłóg, ścian i sufitów powinny być wykonane z materiałów o gładkiej, łatwo zmywalnej powierzchni, odpornej na działanie detergentów i środków dezynfekcyjnych oraz łatwej do utrzymania w czystości.
10. Wszystkie połączenia przy wykończeniu powierzchni podłóg, ścian i sufitów powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający gromadzenie się zanieczyszczeń.
11. Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający gromadzenie się zanieczyszczeń.
12. Projektowane roboty budowlane należy wykonać zgodnie z:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - normy polskiego komitetu normalizacyjnego,
- zasady BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, obwody Instytutu Techniki Budowlanej,
- przepisy prawne, które Wykonawca obowiązuje się wykonywać, wraz z jego przekazaniem robotom wykonalnym do dokładnej.
13. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami pod ogólnymi ich z Projektem oraz przekazania przez Inwestora wszelkich parametrów, tak aby nowe rozwiązania nie powodowały pogorszenia bieżących warunków użytkowania budynku. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w wykonywanie robót budowlanych wymagających.
14. Dodatkowe uwagi zapisane w wolnych punktach opisu budowlanego.

Inwestor:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
NIP: 959-129-12-92
REGON: 000289785
KRS: 0000001580

Nazwa Inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (nr ewid. bud. 2437) w Wojewódzkiej Poradnie dla dzieci w ramach inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala Pediatrycznego Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach", na działkach nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015, w rejonie ul. Grunwaldzkiej 45 i ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego w Kielcach wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego, infrastruktury oświetlenia zewnętrznego i kanalizacji deszczowej.

Adres Inwestycji:

Woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Kielce, miejscowość: Kielce
dz.nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015 Kielce

4ideA
Karol Stanisz
ul. Żeliwa 10/28, 25-213 Kielce
tel. 510-052-259
e-mail: biuro@4idea.pl

Faza Projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat Rysunku: Elewacja południowa

Funkcja	Projektant	Numer Uprawnień	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Karol Stanisz	WOKP/KIER/2014/PW/00124/001		
Opracowanie:	mgr inż. Daniel Procuniak	WOKP/KIER/2017/PW/00124/001/ost		
	mgr inż. arch. Natalia Banaśkiewicz			

Rew.: 0 | Skala: 1:50 | Branża: Architektura | Nr rys: A-09